

Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002
Өскемен қ., Промышленная к-сі, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, «Сбербанк» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA, ЖИК KZ66914102203KZ000YU,
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

Республика Казахстан, ВКО, 070002
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA, ИИК KZ66914102203KZ000YU
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

№ 02-01-1712 от 10.07.2020

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений:

Ремонт инженерных сетей.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: 1 услуга.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: восстановление питьевого водопровода на территории станции из-за утонения стенок менее 2 мм и образования на нём свищей.

Перечень работ и основные особенности их выполнения:

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
1 Устройство смотрового колодца питьевой воды в районе НГВС				
1	Разработка грунта	м ³	8	
2	Разработка грунта вручную	м ³	0,5	
3	Укрепление откосов деревянными щитами	м ²	16	
4	Демонтаж действующей трубы Ду 100 мм.	м/п.	1	
5	Устройство смотрового колодца сборных конструкций из бетонных колец и перекрытий 1000 мм.	комплект	1	Глубина колодца не менее 2 м.
6	Гидроизоляция монтажных швов конструкции колодца бетонным раствором.	м ³	0,05	
7	Монтаж стального отвода Ду-100 мм к действующей трубе	шт	1	Готовая сборная конструкция (отвод Ду 100, трубный переход с Ду-100мм на Ду-80мм и ответный фланец для монтажа шарового крана Ду 80 мм.)
8	Монтаж трубного стального перехода 100/80 мм.	шт	1	
9	Монтаж ответного фланца к стальной трубе ду-80 мм	шт	1	
10	Монтаж фланцевого шарового крана Ду-80 мм.	шт	1	
11	Нанесение гидроизоляционного слоя битумной мастикой снаружи бетонного колодца.	м ²	7,52	
12	Обратная засыпка грунта с уплотнением	м ³	7,5	
2 Прокладка полиэтиленового трубопровода питьевой воды				
1	Разборка бетонного покрытия	м ³	17,2	
2	Разборка асфальтового покрытия дороги при толщине 100 мм.	м ²	30	
3	Разработка грунта	м ³	602	
4	Разработка грунта вручную	м ³	10	
5	Укрепление откосов деревянными щитами	м ²	602	
6	Устройство подготовки из ПГС при толщине уплотнения 100 мм	м ³	22	



№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол- во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
7	Монтаж полиэтиленового ответного фланца к полиэтилен. трубе Dn 90 x 10,1 мм.	шт	1	(для монтажа шарового крана Ду 80 мм.)
8	Монтаж полиэтиленовых водопроводных труб Dn 90 x 10,1 мм	м/п.	153	
9	Монтаж полиэтиленовых отводов Dn 90 мм	шт	4	
10	Гидравлическое испытание трубопровода	м/п.	153	
11	Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением к-1,2	м³	153	
12	Обратная засыпка траншеи существующим грунтом с послойным уплотнением к-1,2	м³	413,8	
13	Устройство подготовки из ПГС под бетонирование и асфальтирование при толщине уплотнения 200 мм	м³	23,2	
14	Устройство бетонного, дорожного покрытия	м³	17,2	С устройством деформационных швов.
15	Устройство асфальтового покрытия дороги при толщине 100 мм.	м²	30	
3 Смотровой колодец в районе площадки ММХ				
1	Демонтаж трубопровода Ду 100 мм.	м/п	1	
2	Монтаж фланцевого шарового крана Ду-80 мм.	шт	1	
3	Монтаж полиэтиленового тройника 90x90x50	шт	1	
4	Монтаж полиэтиленового фланца к трубе Д-90 мм.	шт	1	
5	Монтаж полиэтиленового фланца к трубе Д-50 мм.	шт	1	
6	Вывоз мусора и грунта	тн	по факту	Мусор на городскую свалку, Грунт по территории УК ТЭЦ
4 Устройство трубопровода питьевого водоснабжения в проходном канале от ЛАК до АБК				
1	Разработка асфальтового покрытия дороги при толщине слоя 70 мм.	м²	6	
2	Разработка грунта	м³	9,5	
3	Демонтаж трубного проходного канала Д-500 мм. Резка металла.	тн	0,15	
4	Устройство полипропиленового трубопровода Dn-63 мм стенка 5,8 мм в существующем подземном канале.	м/п	30	
5	Монтаж полипропиленовых отводов D-63 мм	шт	6	
6	Монтаж полипропиленовых муфт (фитинг) с внутренней резьбой D-63 мм.	шт	2	
7	Устройство теплоизоляционного кожуха на полиэтиленовую трубу D-63 мм типа «Энергофлекс».	м/п	30	
8	Монтаж трубного проходного канала Д-500 мм. Приварка металла	тн	0,15	
9	Обратная засыпка грунта с послойным уплотнением.	м³	8,5	
10	Устройство подстилающего слоя из ПГС.	м³	1	
11	Устройство асфальтового покрытия дороги. Восстановление	м²	6	
12	Вывоз мусора	м³	1	
5 Устройство трубопровода питьевого водоснабжения 1 эт АБК.				
1	Демонтаж стального трубопровода Ду 50 мм	м/п	45	
2	Устройство полипропиленового трубопровода Dn-63 мм стенка 5,8 мм.	м/п	45	
3	Монтаж полипропиленовой муфты 63 мм с внутренней резьбой 2 дюйма	шт	2	
4	Монтаж полипропиленового тройника Dn-63	шт	2	
5	Монтаж комбинированного полипропиленового тройника Dn-63 с внутренней резьбой 2 дюйма	шт	1	
6	Монтаж полипропиленового шарового крана D-63	шт	2	
7	Монтаж комбинированного полипропиленового тройника Dn-63 с наружной резьбой 1/2 дюйма	шт	1	



№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол- во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
8	Монтаж полипропиленового тройника 63х25х63	шт	7	
9	Монтаж полипропиленового тройника 63х50х63	шт	1	
10	Устройство полипропиленового трубопровода Dn-50	м/п	1	
11	Устройство муфты Dn 50 мм с наружной резьбой 1 ½ дюйма	шт	1	
12	Устройство одноплоскостного полипропиленового тройника 63х63х25	шт	1	
13	Устройство полипропиленовых отводов D -63 мм	шт	8	
14	Монтаж полипропиленового трубопровода Dn -25 мм.	м/п	8	
15	Монтаж полипропиленовой муфты Dn-25 с наружной резьбой ¾ дюйма.	шт	7	
16	Монтаж латунного шарового крана Ду -20 мм.	шт	7	
17	Устройство крепежных хомутов- клипс для полипропиленовых труб	шт	40	
18	Монтаж полипропиленовых соединительных муфт Dn-63 мм	шт	10	
19	Вывоз мусора и металлолома.	тн	По факту	Мусор на городскую свалку, металлолом на площадку складирования металлолома УК ТЭЦ.

Следующий вид работ относится к технически несложным объектам и требует лицензии II (нормального) уровня ответственности.

Срок и место предоставления услуг: 070002, г. Усть-Каменогорск, ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
Срок выполнения работ - 60 календарных дней с момента подписания договора.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 5 240 048 (Пять миллионов двести сорок тысяч сорок восемь) тенге.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 5 240 048 (Пять миллионов двести сорок тысяч сорок восемь) тенге.

Условия платежа: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных Работ и отсутствия у Заказчика каких-либо претензий к Подрядчику.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 17 часов 00 минут «17» июля 2020 года, по адресу _____, кабинет № ____; на электронно-торговой площадке ETS-Тендер по адресу <https://www.ets-tender.kz/>.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 17 часов 00 минут «17» июля 2020 года, по адресу _____, кабинет № ____.

Ценовые предложения вскрываются на электронно-торговой площадке ETS-Тендер <https://www.ets-tender.kz/>.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»


Адрес: 070000, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2
ИИК KZ66914102203KZ000YU; Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
E-mail: UKTETS@uktets.kz



Приложение:

1. Проект договора.
2. Техническое задание.

Генеральный директор



С.М. Идрисов

Исп. Огай С.В.
Sergey.Ogai@uktels.kz
Тел. 8(7232)290-281

