



Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002
Өскемен қ., Промышленная к-сі, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, «Сбербанк» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA, ЖИК KZ66914102203KZ000Y,
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

Республика Казахстан, ВКО, 070002
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA, ИИК KZ66914102203KZ000YU
КБЕ 17, E-mail:UKTETS@uktets.kz

№ 02-01-2788 от 27.11.2020г.

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений:

Ремонт комнат приёма пищи

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: 1 услуга.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: восстановление состояния рабочих мест (комнат приёма пищи) до соответствия норм СН РК и выполнение требований по плану мероприятий весеннего осмотра.

Перечень работ и основные особенности их выполнения:

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
<i>Комната приема пищи ТЦ 5-ой очереди ГК</i>				
1.	Разборка керамической плитки со стен	м2	8,5	
2.	Облицовка стен керамической плиткой	м2	8,5	
3.	Замена эл. проводки ВВГ 2,5х3	м	5	
4.	Замена эл. розетки двояной	шт	2	
5.	Замена эл. выключателя	шт	2	
6.	Демонтаж стальных трубопроводов воды Ø-20мм	м	5	
7.	Замена вентиля на горячей и холодных трубопроводах воды Ø-20мм	шт	2	
8.	Демонтаж мойки (комплект-тумба, мойка, сифон, смеситель, подводки)	шт	1	
9.	Демонтаж стальной канализационной трубы Ø-50мм	м	3	
10.	Установка новой мойки с тумбой L-2 м (в комплекте тумба, мойка, сифон, подводки)	комп	1	
11.	Установка смесителя на гибкой подводке	комп	1	
12.	Прокладка канализационной трубы из ПВХ Ø-50мм	м	3	
13.	Прокладка трубопровода горячей и холодной воды из ПП труб Ø-20мм	м	5	
14.	Монтаж кондиционера на объем V-20м3	шт	1	
15.	Приобретение кухонного стола раскладного	шт	1	
16.	Установка кухонной вытяжки	шт	1	



№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
17.	<i>Комната приема пищи ТЩ 6-ой очереди ГК</i>			
18.	Разборка керамической плитки полов	м2	7,5	
19.	Облицовка полов керамической плиткой	м2	7,5	
20.	Демонтаж стальных трубопроводов воды Ø-20мм	м	5	
21.	Замена вентиля на горячей и холодных трубопроводах воды Ø-20мм	шт	2	
22.	Демонтаж мойки (комплект-тумба, мойка, сифон, смеситель, подводки)	шт	1	
23.	Демонтаж стальной канализационной трубы Ø-50мм	м	3	
24.	Установка новой мойки с тумбой L-2 м (в комплекте тумба, мойка, сифон, подводки)	комп	1	
25.	Установка смесителя на гибкой подводке	комп	1	
26.	Прокладка канализационной трубы из ПВХ Ø-50мм	м	3	
27.	Прокладка трубопровода горячей и холодной воды из ПП труб Ø-20мм	м	5	
28.	Приобретение кухонного стола раскладного	шт	1	
29.	Замена потолочных плиток «Армстронг»	м2	7,5	
<i>Комната приема пищи ГШУ ЦЭСы ТАН</i>				
30.	Уборка помещений, вынос мебели, укрытие существующих оконных профилей и др. форм малярной лентой	м2	12	
31.	Улучшенная окраска в.э. составами ранее окрашенных стен	м2	32	
32.	То-же оконных и дверных откосов	м2	2,5	
33.	То-же потолков	м2	12	
34.	Демонтаж пластиковых плинтусов	м.п.	3	
35.	Крепление стыков линолеума металлическими планками	м.	3	
36.	Изготовление и установка радиаторных решеток р-р 1,0х0,8 м	м2	0,8	
37.	Очистка деревянной двери от старого лака с двух сторон	м2	3	
38.	То же деревянных мебели (скамейки, столы, табуретки)	м2	8	
39.	Покрытие мебельным лаком деревянной поверхности дверей за 2 раза	м2	3	
40.	То же деревянных поверхностей мебели	м2	8	
41.	Перетяжка спинок и подушек скамеек материалом из кожзаменителя с прокладкой поролоном толщ 50мм	м2	9	
42.	Изготовление и монтаж кухонной мебели (навесная полка и тумбочка)	компл	1	
<i>Комната приема пищи РМУ. ЦЦР</i>				
43.	Улучшенная окраска в.э. составами ранее окрашенных стен с частичным ремонтом 10%	м2	132	
44.	То-же оконных и дверных откосов	м2	5	
45.	То-же потолков	м2	44	



№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол- во	Требования / Примечания
46.	Улучшенная окраска масляными составами поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	5	
47.	то же деревянных поверхностей дверных коробок	м2	1,3	
48.	Обшивка вент. трубы Ø700 мм гипсокартонными листами δ-7 мм по каркасу	м2	12,1	
49.	Ремонт комплектующих оконных створок из пластика (резинки, ручки)	створок	2	
50.	Замена деревянных дверных полотен (без коробок) с установкой замков и ручек, р-ры полотен 0,9x2м	полотно	2	
51.	Замена кухонного смесителя	комп	1	
52.	то же сифона и гофры	комп	1	
53.	Замена существующих розеток	шт	6	
54.	то же выключателя	шт	2	
55.	Монтаж пластикового кабельного канала р-р 20x20 мм, с заведением в нее существующей эл.проводки	м.п.	6	
<i>Комната приема пищи и отдыха бригады обмуровки.5-ой очереди ГК</i>				
56.	Демонтаж линолеумных полов	м2	52	
57.	Устройство линолеумных полов (линолеум полукommerческий)	м2	52	
58.	Устройство плинтусов пластиковых	м	44	
59.	Облицовка стен керамической плиткой с нанесением нишечек	м2	8,5	
60.	Улучшенная окраска в.э. составами ранее окрашенных стен с частичным ремонтом 10%	м2	33	
61.	то же масляными составами	м2	21	
62.	то же оконных и дверных откосов	м2	7,5	
63.	Замена потолочных плиток типа «Армстронг»	м2	9	
64.	Улучшенная окраска масляными составами поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	5	
65.	то же лаком деревянных поверхностей дверей и коробок	м2	10	
66.	Демонтаж деревянных подоконных досок р-р 0,5x1,1м	шт	2	
67.	Установка пластиковых подоконных досок р-р 0,5x1,1м	шт	2	
68.	Замена кухонного смесителя	комп	1	
69.	то же сифона и гофры	комп	1	
70.	Замена существующих розеток	шт	9	
71.	то же выключателя	шт	2	
72.	то же люминесцентных ламп 40w l-60см	шт	24	
73.	Демонтаж старого кондиционера	шт	1	
74.	Установка нового кондиционера V-65м3	шт	1	



№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол- во	Требования / Примечания
75.	Изготовление и установка кухонного гарнитура L-3м	комп	1	
<i>Комната приема пищи здания гараж бульдозеров</i>				
76.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен масляными составами, с частичным ремонтом 10%	м2	33	
77.	То же потолков	м2	13,3	
78.	То же поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	3,5	
79.	То же лаком оконных рам	м2	1,8	
80.	То же дверей	м2	1,8	
81.	Замена существующих розеток	шт	2	
82.	то же выключателя	шт	1	
<i>Комната приема пищи здания ММХ</i>				
83.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен масляными составами, с частичным ремонтом 30%	м2	17	
84.	То-же оконных и дверных откосов	м2	0,8	
85.	То же в.л. составами панелей стен	м2	17,8	
86.	То же потолков типа «Армстронг» со снятием плиток	м2	11,2	
87.	То же поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	2,8	
88.	То же лаком оконных рам	м2		
89.	Демонтаж деревянных дверных полотен с коробкой	м2	2,07	
90.	Установка дверной коробки с полотном	м2	1,8	
91.	Обшивка проема перегородки гипсокартоновыми листами с 2-х сторон	м2	0,5	
92.	Врезка внутреннего замка	шт	1	
93.	Установка ручек	шт	2	
94.	Замена существующих розеток	шт	3	
95.	то же выключателя	шт	1	
96.	Облицовка стен керамической плиткой с нанесением насечек	м2	2,3	
97.	Изготовление и установка кухонного гарнитура L-2,3м	комп	1	
<i>Комната приема пищи КИП ГПП-2, 1 этаж</i>				
98.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен масляными составами, с частичным ремонтом 10%	м2	53	
99.	то же оконных и дверных откосов	м2	6	
100.	То же поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	2	
101.	То же лаком дверных полотен	м2	4	
102.	Перетяжка мебели кожзаменителем	м2	6	
<i>Комната приема пищи КИП ГПП-2, 3 этаж</i>				



№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
103.	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	3	
104.	Обшивка стены гипсокартонными листами по каркасу с утеплением минераловатными плитами ПШЖ -50, 8-50мм	м2	7,8	
105.	Облицовка стен керамической плиткой	м2	3	
106.	Разборка линолеумных полов	м2	14	
107.	Устройство лаза в деревянном полу	м2	1	
108.	Устройство линолеумных полов	м2	14	
109.	Устройство плинтусов	м	14,5	
110.	Улучшенная окраска стен водозмульсионными составами с очисткой от старой краски 35% и восстановлением поверхности	м2	31	
111.	То же откосов	м2	2,04	
112.	Улучшенная окраска ранее окрашенных деревянных дверей лаком за 2 раза	м2	3,6	
<i>Комната приема пищи ГК, 4 очереди ЦЭЭТАН</i>				
113.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен в.э. составами, с частичным ремонтом 10%	м2	12,2	
114.	то же оконных и дверных откосов	м2	2,8	
115.	то же поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	1	
116.	то же лаком деревянных оконных рам за 2 раза	м2	1,9	
117.	То же деревянного подоконника	м2	0,5	
118.	то же деревянной мебели	м2	4	
119.	Перетяжка мебели кожаменителем	м2	5	
120.	Замена существующих розеток двойных	шт	3	
121.	то же выключателя	шт	1	
122.	Изготовление и установка кухонного гарнитура L-1,6м	комп	1	
123.	Установка в венткороб Ø100 мм вентилятора бытового	комп	1	
<i>Комната приема пищи ЛАК, 2 этаж</i>				
124.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен масляными составами, с частичным ремонтом 10%	м2	22	
125.	то же оконных и дверных откосов	м2	0,84	
126.	то же поверхности труб с предварительной зачисткой	м2	0,5	
127.	то же деревянных дверных полотен	м2	5	
128.	то же в.э. составами поверхности стен	м2	7,8	
<i>Комната приема пищи слесарной мастерской ГТМ, НХВО</i>				
129.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен масляными составами, с частичным ремонтом 10%	м2	20,1	
130.	то же оконных и дверных откосов	м2	1,2	



№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
131.	то же поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	3,2	
132.	то же деревянных дверных полотен	м2	4	
133.	то же оконных рам	м2	1,1	
134.	то же в.э. составами поверхности стен	м2	19,5	
135.	Замена существующих розеток	шт	5	
136.	то же выключателя	шт	1	
137.	Демонтаж деревянной оконной рамы в кирпичной стене	м2	1,8	
138.	Облицовка проема гипсокартонными листами по каркасу с 2х сторон	м2	1,8	
139.	Замена потолочных плиток «Армстронг»	м2	3	
140.	Разборка облицовки стен керамической плиткой	м2	1	
141.	Облицовка стен керамической плиткой	м2	1	
<i>Комната приема пищи столовской мастерской СШП, НХВО</i>				
142.	Улучшенная окраска стен масляными составами, с частичным ремонтом 10%	м2	36	
143.	Демонтаж деревянной дверной коробки с полотном	м2	1,6	
144.	Установка нового дверного полотна с коробкой	м2	1,6	
145.	Врезка внутреннего замка с ручкой	комп	1	
146.	Снятие линолеума	м2	24	
147.	Устройство линолеумных полов	м2	24	
148.	Устройство плинтусов пластиковых	м	24	
149.	Окраска потолочных плиток «Армстронг» со снятием плиток	м2	13,1	
150.	Замена существующих розеток	шт	3	
<i>Комната приема пищи крановщиков ГК, 5 очередь</i>				
151.	Снятие старых обоев	м2	12,5	
152.	Замена плиток потолков «Армстронг»	м2	33	
153.	Наклейка обоев на стены с предварительной подготовкой	м2	12,5	
154.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен в.э. составами, с частичным ремонтом 10%	м2	28	
155.	то же оконных и дверных откосов	м2	1,5	
156.	то же лаком деревянных дверей за 2 раза	м2	9	
157.	то же деревянной панели стен	м2	8	
158.	Перетяжка мебели кожзаменителем	м2	6	
159.	Замена существующих розеток	шт	2	



№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
160.	Замена врезного замка на двери с ручкой	комп	1	
<i>Столовая УКТЭЦ</i>				
<i>Обеденный зал</i>				
161.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен в.э. составами, с частичным ремонтом 10%	м2	47	
162.	Замена плиток потолков «Армстронг»	м2	20	
<i>Посудомоечная</i>				
163.	Замена плиток потолков «Армстронг»	м2	5,6	
164.	Улучшенная окраска стен масляными составами, с частичным ремонтом 10%	м2	16	
165.	то же потолков	м2	32,7	
166.	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м2	29	
167.	Облицовка стен керамическими плитками	м2	29	
<i>Комната пищевых продуктов</i>				
168.	Улучшенная окраска стен масляными составами, с частичным ремонтом 10%	м2	24,5	
169.	то же потолков	м2	41	
170.	то же оконных и дверных откосов	м2	5,2	
171.	то же поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	2	
172.	Облицовка стен керамическими плитками с предварительной насечкой основания	м2	27,5	
173.	Замена существующих розеток	шт	4	
<i>Комната заготовки пищевых продуктов</i>				
174.	Улучшенная окраска стен масляными составами, с частичным ремонтом 10%	м2	37	
175.	то же потолков	м2	30,3	
176.	то же оконных и дверных откосов	м2	12,9	
177.	то же поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	2,7	
178.	Облицовка стен керамическими плитками с предварительной насечкой основания	м2	5,7	
179.	Замена существующих розеток	шт	5	
<i>Помещение приема пищи гаража</i>				
180.	Окраска плиток потолков «Армстронг» со снятием	м2	20,5	
181.	Демонтаж старой кухонной столешницы из ЛДСП	м2	1,5	
182.	Установка новой столешницы	м2	1,5	
183.	Установка мойки из н.ж.	шт	1	
184.	Замена кухонного смесителя	комп	1	
185.	то же сифона и гофры	комп	1	
186.	Замена существующих розеток	шт	1	



№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
187.	то же выключателя	шт	1	
188.	Улучшенная окраска поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	5,5	
189.	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м2	4	
190.	Облицовка стен керамическими плитками	м2	4	
191.	Устройство гидроизоляции на стене из наплавляемого СБС материала	м2	4	
192.	Пробивка отверстия Ø-100 мм в кирпичной стене толщ 0,5 кирпича	отв	2	
193.	Монтаж пластиковой ПВХ трубы Ø-100мм с отводами	м	2	
194.	Установка вентилятора бытового Ø-100мм, 220 w	шт	1	
195.	Демонтаж деревянной дверной коробки	м2	1,4	
196.	Установка пластиковой двери с ручкой и затвором	м2	1,4	
197.	Улучшенная окраска стен масляными составами, с частичным ремонтом 50%	м2	7,8	
198.	то же потолков	м2	9,7	
199.	то же бетонных полов	м2	6,5	
200.	Замена светильников на влагостойкие	шт	2	
201.	Замена душевого смесителя с жестким гусаком	комп	2	
<i>Помещение приема пищи сантехников</i>				
202.	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м2	17,7	
203.	Облицовка стен керамическими плитками	м2	17,7	
204.	Улучшенная окраска стен в.э. составами, с частичным ремонтом 10%	м2	12	
205.	то же оконных и дверных откосов	м2	1,5	
206.	то же поверхности труб и радиаторов с предварительной зачисткой	м2	1,5	
207.	Окраска лаком ранее окрашенных поверхностей оконных рам	м2	1,4	
208.	Демонтаж деревянной дверной коробки	м2	1,8	
209.	Установка пластиковой двери с ручкой и затвором	м2	1,8	
210.	Замена существующих розеток	шт	2	
<i>Комната приема пищи АБК, 3 этаж</i>				
211.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен в.э. составами, с частичным ремонтом 10%	м2	40,4	
212.	то же дверных и оконных откосов	м2	3,1	
<i>Комната приема пищи здания дневной хим. лаборатории, 3 этаж</i>				
213.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен в.э. составами, с частичным ремонтом 10%	м2	30	
214.	то же дверных и оконных откосов	м2	1,6	



№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
<i>Комната приема пищи центрального склада</i>				
215.	Ремонт штукатурки стен	м2	3	
216.	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен в.э. составами	м2	3	
217.	Ремонт облицовки стен из керамической плитки	м2	1	
<i>Общее</i>				
218.	Очистка площадки от мусора			
219.	Вывоз мусора			

Срок и место предоставления услуг: 070002, г. Усть-Каменогорск, ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», с Даты Договора – 60 календарных дней.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 3 546 748,00 (Три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч семьсот сорок восемь) тенге.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 3 546 748,00 (Три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч семьсот сорок восемь) тенге.

Условия платежа: ежемесячно по факту выполненных работ в течение 60 дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ, уплаты Подрядчиком неустойки, возмещения убытков (при их наличии), получения Заказчиком от Подрядчика счета-фактуры и отсутствия у Заказчика каких-либо претензий к Подрядчику.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 14 часов 00 минут «08» декабря 2020 года, по адресу _____, кабинет № ____; на электронно-торговой площадке ETS-Тендер по адресу <https://www.ets-tender.kz/>.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 14 часов 00 минут «08» декабря 2020 года, по адресу _____, кабинет № ____.

Ценовые предложения вскрываются на электронно-торговой площадке ETS-Тендер <https://www.ets-tender.kz/>.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

Адрес: 070000, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2

ИИК KZ66914102203KZ000YU; Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60

E-mail: UKTETS@uktets.kz

Приложение:

1. Проект договора.
2. Техническое задание.

Генеральный директор



С.М. Идрисов

Иск. Олег С.В.
Sergey.Ogac@uktets.kz
Тел. 8(7232)290-281


