ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ӨСКЕМЕН ЖЭО»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ТЭЦ»

Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002
Өскемен қ., Промышленная қ-сі, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, «Сбербанк» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA, ЖИК KZ66914102203KZ000Y,
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

Республика Казахстан, ВКО, 070002
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA, ИИК KZ66914102203KZ000YU
КБЕ 17, E-mail:UKTETS@uktets.kz

№ 02-01-2896 от 07.12.2020 г.

Объявление о проведении тендера (конкурса)

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

«Восстановление тепловой изоляции всасывающего газохода дымососа 15 «Б» и «В».

Наименования лотов:

Восстановление тепловой изоляции всасывающего газохода дымососа 15 «Б» и «В».

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 12 191 902,00 тенге.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 12 191 902,00 тенге.

Условия платежа:

Заказчик оплачивает Подрядчику за выполненные Работы по Договору в размере 100 % (ста процентов) от Цены Договора в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ, уплаты Подрядчиком неустойки, возмещения убытков (при их наличии), получения Заказчиком от Подрядчика счета-фактуры и отсутствия у Заказчика каких-либо претензий к Подрядчику.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки: 1% от суммы заявки на счет Заказчика или предоставление Банковской Гарантии.

Реквизиты Заказчика:

ДБ АО «СБЕРБАНК»; БИК: SABRKZKA; ИИК: KZ66914102203KZ000YU.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок **до 14 часов 00 минут «23» декабря 2020 года,** по адресу: по адресу _____, кабинет № ___; на электронно-торговой площадке ETS-Тендер по адресу https://www.ets-tender.kz/ .

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются **в 14 часов 00 минут «23» декабря 2020 года**, по адресу _____, кабинет № ___; на электронно-торговой площадке ETS-Тендер по адресу https://www.ets-tender.kz/.

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках: русский.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2. E-mail: uktets@uktets.kz.

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:

Огай Сергей Владимирович, специалист отдела закупок и логистики, 8 (7232) 290-281, *Sergey.Ogai@uktets.kz.*

Приложение:
1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг);
2. Проект договора.
3. Техническое задание.

Генеральный директор **С.М. Идрисов**

Огай С.В.
(7232) 290-281

Утверждаю:
Генеральный директор ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
С.М. Идрисов

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера): 006
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): **Восстановление тепловой изоляции всасывающего газохода дымососа 15 «Б» и «В»**
Номер лота: -
Наименование лота: Восстановление тепловой изоляции всасывающего газохода дымососа 15 «Б» и «В»
Восстановление тепловой изоляции всасывающего газохода дымососа 15 «Б» и «В» включает в себя: ремонт тепловой изоляции всасывающих газоходов ДС-15Б, ДС-15В котлоагрегата, станционный № 15.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: 1
Единица измерения: усл.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: с Даты Договора в течение 25 календарных дней.

№ п/п	Наименование работ / Примечания, требования	Ед. изм.	Кол-во	ГОСТ, ТУ, № чертежа
1	2	3	4	5
1	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов, при высоте лесов свыше 6 до 10 м.	$м^2$ вертик. проекции	320,0	
2	Изготовление и монтаж конструкций для крепления металлоизоляции (Т-образные кронштейны, планки)	кг	669	
	Сталь тонколистовая оцинкованная 0,55 мм	кг	515,85	ГОСТ 14918-80
	Лист 3 ст3	кг	250	ГОСТ 14637-79/ГОСТ 380-71
	Электроды МР-3 Ø3мм	кг	7,03	ГОСТ 9467-75
3	Монтаж тепловой изоляции на прямолинейные участки пылепровода с приваркой штырей под тепловую изоляцию (маты базальтовые 100 мм в 2 слоя с Купл=2)	$м^3$	20,68	
	Базальтовые маты БСТВ-4	$м^3$	41,36	СТ ТОО 980840004787-001-2011
	Проволока Ø6 ст3	кг	37,76	ГОСТ14085-68/ГОСТ380-71
	Электроды МР-3 Ø3мм	кг	2	ГОСТ 9467-75
4	Монтаж металлоизоляции прямолинейных участков пылепровода	$м^2$	212,78	
	Сталь тонколистовая оцинкованная 0,55 мм	кг	1056,5	ГОСТ 14918-80
	Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2*16	кг	1,36	
5	Монтаж тепловой изоляции на криволинейные участки пылепровода с приваркой штырей под тепловую изоляцию (маты базальтовые 100 мм в 2 слоя с Купл=2)		29,73	
	Базальтовые маты БСТВ-4	$м^3$	59,46	СТ ТОО 980840004787-001-2011
	Проволока Ø6 ст3	кг	54,43	ГОСТ14085-68/ГОСТ380-71
	Электроды МР-3 Ø4мм	кг	2,89	ГОСТ 9467-75

РУССКИЙ РЕГИСТР ISO 9001 РУССКИЙ РЕГИСТР ISO 45001 РУССКИЙ РЕГИСТР ISO 14001

№ п/п	Наименование работ / Примечания, требования	Ед. изм.	Кол-во	ГОСТ, ТУ, № чертежа
1	2	3	4	5
6	Монтаж металлоизоляции криволинейных участков пылепровода	$м^2$	306,69	
	Сталь тонколистовая оцинкованная 0,55 мм	кг	1522,8	ГОСТ 14918-80
	Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2*16	кг	1,96	
	Уборка рабочего места. Металлолом вывезти на место хранения УК ТЭЦ. Утилизация отходов силами Подрядчика.			
Ведомость материалов				
№ пп	Код, наименование материала	Ед. изм.	Коли-чество	ГОСТ, ТИП
Материалы Подрядчика				
1	Сталь тонколистовая оцинкованная 0,55 мм	кг	3095,1	ГОСТ 14918-80
2	Лист 3 ст3	кг	250	ГОСТ 14637-79/ГОСТ 380-71
3	Базальтовые маты БСТВ-4	$м^3$	100,82	СТ ТОО 980840004787-001-2011
4	Проволока Ø6 ст3	кг	92,19	ГОСТ14085-68/ГОСТ380-71
5	Электроды МР-3 Ø3мм	кг	11,94	ГОСТ 9467-75
6	Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2*16	кг	3,32	

1. Подрядчик для выполнения Работ использует собственное оборудование и материалы, в том числе сопутствующие: Грузоподъёмные механизмы и грузозахватные приспособления; Сварочное оборудование; Электроды; Горючий газ и кислород; СИЗ; Настилы и металл для обустройства лесов; Оборудования для приготовления и транспортировки растворов, бетонов и теплоизоляционных материалов; Проволока вязальная; Стандартные метизы размером до М24 включительно.

2. Подрядчик собственными силами производит:
   - Транспортировку запасных частей, необходимый материал, изделия и пр. в пределах территории Заказчика и на механический участок;
   - Разметку и раскрой листового металла и проката;
   - Погрузо-разгрузочные работы запасных частей, необходимый материал, изделия и пр. для выполнения своих Работ в пределах территории Заказчика;
   - Сохранность полученного и демонтированного материала;
   - Утилизацию промышленных отходов, образующиеся в процессе проведения Работ, в установленном порядке систематически, по мере накопления или по требованию Заказчика.

3. В качестве Гарантийных Эксплуатационных показателей после проведения обкатки под нагрузкой в течение 72 часов Заказчик определяет следующие показатели:
   - Соответствие отремонтированного оборудования требованиям ПТЭ.

Председатель тендерной Комиссии: Н.Г. Ахметжанов

(Подпись, дата)