



УТВЕРЖДАЮ

Директор по ремонтам

ТОО " Усть-Каменогорская ТЭЦ"

Т.А. Актайлаков


Т.А. Актайлаков

«__» _____ 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по удалению угольной пыли

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
г. Усть-Каменогорск

	Услуги по удалению угольной пыли	
ТЗ	7 декабря 2020 г.	Лист 2 из 5
Редакция № 1		

1 Сведения об объекте

1.1 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» находится по адресу Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2.

2 Используемые термины и сокращения

ТЦ – Турбинный цех;

Площадка – участок в пределах границ ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», используемый Подрядчиком для выполнения работ;

Подрядчик – предприятие, являющееся потенциальным поставщиком работ/услуг в процессе выбора поставщика работ/услуг или предприятие, с которым заключен договор на выполнение работ/услуг;

Работа – оказание услуг, выполнение ремонтных работ;

РК – Республика Казахстан;

СБОТЭ – служба безопасности, охраны труда и эксплуатации;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СНиП – строительные нормы и правила;

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», ТОО «УК ТЭЦ» (Заказчик) - Товарищество с ограниченной ответственностью Усть-Каменогорская теплоэлектростанция;

ТЗ – настоящее техническое задание;

ППР – проект производства работ;

ОТ и ООС – охрана труда и охрана окружающей среды.

3 Основания для выполнения работ. Цель

Поддержание чистоты в производственных помещениях и на площадках турбинного цеха ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», выполнение требований пожарной безопасности во взрывопожароопасных помещениях.

4 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению

Уборка угольной пыли и мусора после ремонтных работ (остатки металла, изоляции, пиломатериала и т.д.) в помещениях Главного корпуса и Центральной бойлерной ТЦ отм -3,2 – 30 м.

4.1 Услуги по уборке помещений в турбинном отделении турбинного цеха.

1. Ежедневно выполнять работы по сухой уборке от отложений угольной пыли, мусора, просыпей изоляционных и отделочных материалов полов, поверхностей площадок обслуживания, расположенных на расстоянии до 1 метра от действующего оборудования. Сухая уборка выполняется ручным способом (метла, щётка, обтирка сухой тряпкой, лопата и т.д.)

2. График и место проведения уборки ежедневно согласовывается с руководством турбинного цеха исходя из конкретных условий производственного процесса.

Дополнительные условия:

- Соблюдение стандартов ТОО «УК ТЭЦ» по ОТ и ООС.
- Работа в выходные и праздничные дни по согласованию с руководством цеха.
- Работы выполняются по распоряжению.
- Персонал, выполняющий уборку, обязан выполнять требования начальника смены турбинного отделения турбинного цеха в части соблюдения техники безопасности на рабочем месте.

- Персонал, выполняющий уборку, обязан ежедневно докладывать начальнику смены о выполненной работе с осмотром рабочего места по окончании работ.
- Работы по уборке производятся вблизи работающего оборудования с выполнением всех необходимых мер безопасности.
- 3. Работу производить шанцевым инструментом. Взвихривание пыли не допускается.
- 4. В процессе уборки производить смачивание пыли во избежание пыления.
- 5. Работы выполнять с использованием средств защиты органов зрения, дыхания, слуха.
- 6. Подрядчик использует собственные ёмкости и транспорт для вывоза мусора и утилизации отходов, шанцевый инструмент, средства индивидуальной защиты.
- 7. ТОО «УК ТЭЦ» обеспечивает мостовым краном.

4.2. Расположение зданий и сооружений, площадок обслуживания и оборудования, подлежащих уборке:

- 8. Среднее давление:
 - Площадки и переходы на отметке 0 – 13 м в осях 2 – 32 ряд А – Б.
- 9. Высокое давление:
 - Площадки и переходы на отметке -3,2 – 30 м в осях 32 – 57 ряд А – Б – В.

4.3 Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

- желаемые методы выполнения работ/этапов работ – по согласованию с Заказчиком;
- желаемую последовательность выполнения работ/этапов работ – согласно пунктов 4.1, 4.2.;
- требования на соответствие выполняемых работ обязательным требованиям к качеству и безопасности, установленных законодательством – комиссионное принятие качества выполненных работ с составлением акта.

4.4 Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешного проведения услуги, предоставляет Подрядчик.

4.5 Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.

5. Требования к Заказчику

- 5.1 Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.
- 5.2 Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия обслуживаемого объекта требованиям НТД.
- 5.3 Заказчик предоставляет Подрядчику для получения им полной информации по выполняемой работе, для корректного определения ресурсов, расчета стоимости и сроков выполнения работ графические материалы - график уборки обслуживаемых помещений.

6. Срок выполнения работ

Срок выполнения работ с 01.01.2021 года до 31.12.2021 года.

7. Требования к Подрядчику

7.1 Общие требования

Подрядчик:

7.1.1 Самостоятельно выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с требованиями Системы внутренней нормативной документации ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

7.1.2 Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика, СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

7.1.3 В процессе выполнения работ представляет:

– Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых работ;

7.1.4 Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ

7.1.5 Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.).

7.1.6 Количество работников для выполнения вышеуказанных работ в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 должен состоять не менее чем из расчета Турбинного отделения ТЦ – 1 человек.

7.2 Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды

7.2.1 Уровень опасности выполняемых работ: уровень опасности выполняемых работ – высокий.

7.2.2 Подрядчик обеспечивает 100% обучение по 8-и часовой программе своих работников корпоративным требованиям компании по вопросам безопасности и охраны труда. Подтверждающим документом об успешном прохождении обучения является сертификат, выданный корпоративным центром обучения компании.

8. Требования к приемке работ

8.1 Приемка законченных работ осуществляется с целью проверки их качества. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, проверяет соблюдение дисциплины.

8.2 Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией.


9. Состав отчетной и исполнительной документации

9.1 ППР.

9.2 Акты выполненных работ.

9.3 Итоговая документация должна быть представлена в брошюрованном виде, в 2 экземплярах в твердых копиях.

9.4 К Коммерческому предложению Подрядчик прилагает сметный расчет, выполненный в программе АВС, в твердой копии и в электронном виде.

	Услуги по удалению угольной пыли	
ТЗ Редакция № 1	7 декабря 2020 г.	Лист 5 из 5

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник ТЦ



К.Н. Пятков

«07» 12 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор по эксплуатации
– главный инженер



Н.Г. Ахметжанов

« » _____ 2020г

Директор по ОТ и ОС - ГТР
по ОТ



И.А. Суханов

«04» 12 2020г.

Руководитель ОПР и ПР



О.Т. Асылханов

«07» 12 2020г.