



Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002  
Өскемен қ., Промышленная к-сі, 2  
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60  
БИН 030540000538, «Сбербанк» АҚ ЕБ  
БИК SABRKZKA, ЖИК KZ66914102203KZ000YU,  
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

Республика Казахстан, ВКО, 070002  
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2  
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60  
БИН 030540000538, ДБ АО «Сбербанк»  
БИК SABRKZKA, ИИК KZ66914102203KZ000YU  
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

№ 02-01-1254 от 14.06.2021г.

### Объявление о проведении тендера (конкурса)

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

**«Сейсмоусиление и антикоррозийное покрытие конструкций».**

Наименования лотов:

Сейсмоусиление и антикоррозийное покрытие конструкций.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 15 359 461,00 тенге.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 15 359 461,00 тенге.

Условия платежа:

Заказчик оплачивает Подрядчику за выполненные объемы Работы по Договору промежуточными платежами в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ, уплаты Подрядчиком неустойки, возмещения убытков (при их наличии), получения Заказчиком от Подрядчика счета-фактуры и отсутствия у Заказчика каких-либо претензий к Подрядчику.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки: 1% от суммы заявки на счет Заказчика или предоставление Банковской Гарантии.

Реквизиты Заказчика:

ДБ АО «СБЕРБАНК»; БИК: SABRKZKA; ИИК: KZ66914102203KZ000YU.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 15 часов 00 минут «28» июня 2021 года, по адресу: по адресу \_\_\_\_\_, кабинет № \_\_\_\_; в системе электронных закупок «Caspy Tender» по адресу <https://www.td.ccx.kz>.

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются в 15 часов 00 минут «28» июня 2021 года, по адресу \_\_\_\_\_, кабинет № \_\_\_\_; в системе электронных закупок «Caspy Tender» по адресу <https://www.td.ccx.kz>.

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках: русский.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2. E-mail: [uktets@uktets.kz](mailto:uktets@uktets.kz).

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:

Жукова Марина Валерьевна, специалист отдела закупок и логистики, 8 (7232) 290-283, [Marina.Zhukova@uktets.kz](mailto:Marina.Zhukova@uktets.kz).



Приложение:

1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг);
2. Проект договора,
3. Техническое задание Сейсмоусиление и антикоррозийное покрытие конструкций

Генеральный директор



Бексолтан А.О.

Исп. Жукова М.В.  
(7232) 290-283



Утверждаю:  
Генеральный директор  
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»  
Бексолтан А.О.

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера): 160-п
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): <b>Сейсмоусиление и антикоррозийное покрытие конструкций</b>
Номер лота: -
Наименование лота: Сейсмоусиление и антикоррозийное покрытие конструкций
Сейсмоусиление и антикоррозийное покрытие конструкций . Объект находится на территории ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2. На зданиях, топливно-транспортного цеха, после проведенных специализированных обследований выявлены значительные дефекты, которые требуют устранения и усиления. 1. Категория лицензии подрядной организации не ме-нее- II. 2. Наличие спец. техники и оборудования – в рамках выполняемых работ. 3. Весь перечень материала для выполнения работ предоставляет Подрядчик. 4. – Ремонт кровли – 314м <sup>2</sup> - Антикоррозионная защита конструкции – 4554м <sup>2</sup> и т.д.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: 1
Единица измерения: усл.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2.
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: с Даты Договора 120 к.д.

Перечень Работ и основные особенности их выполнения:

№ п/п	Перечень Работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
<i>Узел пересыпки 10-2, 10-1</i>				
1.	Очистка поверхности кровли от пыли и строительного мусора	м <sup>2</sup>	20,8	-
2.	Восстановление защитного слоя бетона парапетных плит	м <sup>3</sup>	0,1	-
3.	Восстановление примыкания рулонного ковра к поверхности парапета	м	2	-
4.	Окрашивание в/э составами плит покрытия, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м <sup>2</sup>	2,6	-
5.	Заделка отколов и раковин и плиты покрытия	м <sup>2</sup>	0,5	-
6.	Окрашивание в/э составами балок покрытия, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м <sup>2</sup>	73,1	-
7.	Окрашивание в/э составами балки перекрытия, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м <sup>2</sup>	0,6	-
8.	Окрашивание в/э составами плит покрытия, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м <sup>2</sup>	2,6	-
9.	Заделка отколов и раковин и плиты перекрытия	м <sup>2</sup>	0,5	-
10.	Окрашивание в/э составами плит перекрытия, окрашенных ранее краской с	м <sup>2</sup>	4,81	-



№ п/п	Перечень Работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
– 1	– 2	– 3	– 4	– 5
	расчисткой старой краски более 35%			
11.	Заделка отколов и раковин и плиты покрытия	м2	0,6	–
12.	Окрашивание в/э составами колонн каркаса, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	2	–
13.	Очистка от следов замачивания щетками	м2	268,2	–
14.	Восстановление защитного покрытия стеновых панелей на основе полимерных материалов	м2	268,2	–
15.	Восстановление раствора в швах м/у стеновыми панелями	м2	7	–
16.	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	тн	0,067	Усиление УСп1 стеновых панелей по схемам отчета специализированного обследования
17.	Очистка щетками	м2	1,7	–
18.	Обеспыливание	м2	1,7	–
19.	Обезжиривание поверхности м/к уайт-спиритом	м2	1,7	–
20.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	1,7	–
21.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-021 за 1 раз	м2	1,7	–
22.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	м2	1,7	–
23.	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м	18	–
24.	Заделка швов цементно-песчаным раствором	м	18	–
<b>Узел пересыпки 10-1-9</b>				
25.	Окрашивание в/э составами плит покрытия, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	154	–
26.	Заделка отколов и раковин плиты перекрытия мелкозернистым р-ром марки М150 толщ 30мм	м2	73	–
27.	Окрашивание в/э составами стен, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	3,4	–
28.	Заделка отколов и раковин стен мелкозернистым р-ром марки М150 толщ до 40мм	м2	1,75	–
29.	Очистка щетками кирпичных стен	м2	20,1	Усиление стены методом инъекции Тр-1, с шириной раскрытия до 10 мм и ТР-2, с шириной раскрытия до 20мм по схемам отчета специализированного обследования
30.	Затирка подготовленных мест мелкозернистым р-ром марки М100	м2	9,25	–



№ п/п	Перечень Работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
	толщ. до 40 мм			
31.	Бурение шпуров Ø-25 мм в кирпичной кладке, шаг скважин 500мм	шт	7	–
32.	Установка инъекционных трубок, нагнетание цементного раствора	м3	0,53	–
33.	Заделка шпуров цементно-песчаным р-ром марки М150	м3	0,28	–
<i>Галерея №10/1</i>				
34.	Восстановление раствора в швах м-у плитами покрытия, мелкозернистым бетоном марки М100	м	246,4	–
35.	Окрашивание в/э составами плит покрытия, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	93	–
36.	Восстановление раствора в швах м-у стенами, мелкозернистым бетоном марки М100	м2	92,8	–
37.	Окрашивание в/э составами стен, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	50,4	–
38.	Окрашивание в/э составами плит покрытия, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	250,4	<i>Питатель 1-2</i>
39.	Очистка поверхности покрытия от высолов и следов замачивания	м2	11,2	–
40.	Усиление монолитной плиты	т	0,905	<i>Усиление монолитной плиты по схемам отчета специализированного обследования</i>
41.	Очистка поверхности балки покрытия от высолов и следов замачивания	м2	5,64	–
42.	Очистка поверхности балок покрытия от высолов и следов коррозии	м2	0,2	–
43.	Заделка отколов и раковин балок мелкозернистым р-ром марки М150 толщ до 30мм	м2	1	–
44.	Очистка поверхности колонн от высолов и следов замачивания	м2	6,32	–
45.	Очистка поверхности балок покрытия от высолов и следов коррозии	м2	0,5	–
46.	Заделка отколов и раковин балок мелкозернистым р-ром марки М150 толщ до 30мм	м2	2	–
47.	Очистка поверхности навесных панелей от высолов и следов замачивания	м2	42,1	–
48.	Окрашивание в/э составами плит покрытия, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	250,4	<i>Питатель 3-4</i>
49.	Очистка поверхности покрытия от высолов и следов замачивания	м2	10,9	–
50.	Усиление монолитной плиты	т	0,905	<i>Усиление монолитной плиты по схемам отчета специализированного обследования</i>
51.	Очистка поверхности балок покрытия от высолов и следов замачивания	м2	3,24	–



№ п/п	Перечень Работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания																			
1	2	3	4	5																			
52.	Очистка поверхности балок покрытия от высолов и следов коррозии	м2	0,2	–																			
53.	Заделка отколов и раковин балок мелкозернистым р-ром марки М150 толщ до 30мм	м2	0,2	–																			
54.	Очистка поверхности колонн от высолов и следов замачивания	м2	6,32	–																			
55.	Очистка поверхности навесных панелей от высолов и следов замачивания	м2	42,1	–																			
56.	Окрашивание в/э составами плит покрытия, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	250,4	Питатель 5-6																			
57.	Очистка поверхности покрытия от высолов и следов замачивания	м2	11,2	–																			
58.	Усиление монолитной плиты	т	0,905	Усиление монолитной плиты по схемам отчета специализированного обследования																			
59.	Очистка поверхности балок покрытия от высолов и следов замачивания	м2	5,64	–																			
60.	Очистка поверхности балок покрытия от высолов и следов коррозии	м2	0,8	–																			
61.	Заделка отколов и раковин балок мелкозернистым р-ром марки М150 толщ до 30мм	м2	0,1	–																			
62.	Очистка поверхности колонн от высолов и следов замачивания	м2	6,32	–																			
63.	Очистка поверхности навесных панелей от высолов и следов замачивания	м2	42,1	–																			
<b>Приводная станция конвейера №10/1</b>																							
64.	Установка и в последующем разборка инвентарных опалубочных опорных струбцин для поддержки плит перекрытий	шт	13	–																			
65.	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	24	–																			
66.	Демонтаж конструкции усиления из стальных деталей	тн	0,12	–																			
67.	Разборка кирпичной кладки стен в 1,5 кирпича	м3	14,2	–																			
68.	Демонтаж металлической монтажной площадки	тн	0,41	–																			
69.	Демонтаж оконных блоков (пластиковых)	м2	3,3	Оконный блок для повторного использования																			
70.	Разборка бетонной отмостки	м2	7,2	–																			
71.	м3	7,9	–	72.	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя	м2	7,5	–	73.	Разборка карнизных сливов	м	7,5	–	74.	Разборка ц/п стяжки	м2	7,2	–	75.	Кирпичная кладка стен в 1,5 кирпича с армированием кладочной сеткой	м3	11,6	–
72.	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 2 слоя	м2	7,5	–																			
73.	Разборка карнизных сливов	м	7,5	–																			
74.	Разборка ц/п стяжки	м2	7,2	–																			
75.	Кирпичная кладка стен в 1,5 кирпича с армированием кладочной сеткой	м3	11,6	–																			



№ п/п	Перечень Работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
76.	Кирпичная кладка карнизной парапетной части стен	м3	5,6	–
77.	Укладка ж/б перемычек	м3	0,21	–
78.	Штукатурка наружных стен ц-п раствором	м2	14	–
79.	Штукатурка оконных откосов с внутренней и с наружной стороны окон	м	20,8	–
80.	Огрунтовка битумным праймером ранее оштукатуренных стен	м2	7,9	–
81.	Устройство гидроизоляции стен в 1 слой наплаваемым СБС модифицированным материалом	м2	7,9	–
82.	Обратная засыпка пазухов ПГС с уплотнением	м3	7,9	–
83.	Устройство ж/б отмостки шир. 700 мм	м2	7,2	–
84.	Установка б/у пластиковых оконных блоков	м2	3,3	Ранее демонтированные оконные блоки (материал Заказчика)
85.	Установка ранее демонтированных металлических площадок	тн	0,41	Ранее демонтированные площадки (материал Заказчика)
86.	Установка оконных сливов	м	3	–
87.	Разборка парапетных ж/б плит р-ром 1000х500мм δ-50мм	м.п.	25	–
88.	Разборка карниза из кирпичной кладки	м3	0,6	–
89.	Пробивка отверстий в кирпичной стене под стропила глуб. 150 мм	мест	13	–
90.	Кирпичная кладка карниза и тумб под стропила	м3	0,7	–
91.	Установка стропил сеч 100х50	м.п.	85	–
92.	Гидроизоляция деревянных стропил в местах стыка с конструкциями	мест	26	–
93.	Крепление стропил к кирпичной стене анкерными болтами и проволокой д.5мм	мест	26	–
94.	Устройство обрешетки тёсом сеч 25х100	м2	78	–
95.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций, огнезащитными составами	м2	38	–
96.	Устройство кровли из профилированных листов НС 35-1000-0,6 с полимерным покрытием	м2	81	–
97.	Устройство парапетных свесов шир-200мм в местах сопряжения профлиста и стены.	м.п.	25	–
98.	Устройство парапетных сливов шир. 400мм	м.п.	25	–
99.	Штукатурка мест примыкания свесов	м2	5	–
100.	Изготовление конструкций лестницы	тн	0,05	–



№ п/п	Перечень Работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
101.	Монтаж конструкций лестницы	тн	0,05	–
102.	Огрунтовка металлических поверхностей связей, площадок за 1 раз Грунтовка ГФ-021	м2	1,5	–
103.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей на 2 раза Эмаль ХВ-124	м2	1,5	–
<b>Галерея №9-8</b>				
104.	Очистка поверхности плит покрытия от высолов и следов коррозии	м2	1,3	–
105.	Заделка отколов и раковин мелкозернистым р-ром марки М150 толщ до 30мм	м2	0,7	–
106.	Окрашивание в/э составами плит покрытия, окрашенных ранее краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	69,4	–
107.	Очистка поверхности стен от высолов и следов коррозии	м2	26	–
108.	Заделка отколов и раковин мелкозернистым р-ром марки М150 толщ до 30мм	м2	16,7	–
109.	Разборка бетонного покрытия полов	м2	4,5	– Усиление стоек по схемам отчета специализир-го обследования
110.	Очистка поверхности стоек от высолов и следов коррозии	м2	6,45	–
111.	Обетонирование конструкции стоек	м3	0,27	–
112.	Устройство бетонных покрытий толщ. 100 мм	м2	4,5	–
113.	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами	м2	37,8	–
<b>Узел пересыпки 1-2</b>				
114.	Очистка поверхности колонн от высолов и следов коррозии	м2	134	–
115.	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ХС-010 за 1 раз	м2	134	–
116.	Окраска оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	134	–
117.	Заделка отколов и раковин мелкозернистым р-ром марки М150 толщ до 30мм	м2	6,7	–
118.	Очистка поверхности металлических конструкций балок перекрытия от высолов и следов коррозии	м2	150	–
119.	Обеспыливание	м2	150	–
120.	Обезжиривание поверхности м/к уайт-спиритом	м2	150	–
121.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 1 раз	м2	150	–
122.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	150	–
123.	Очистка поверхности железобетонных конструкций балок перекрытия от высолов и следов коррозии	м2	136,8	–





№ п/п	Перечень Работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
124.	Огрунтовка ж/б поверхностей грунтовкой ХС-010 за 1 раз	м2	136,8	-
125.	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	136,8	-
126.	Заделка отколов и раковин мелкозернистым р-ром марки М150 толщ до 30мм	м2	6,7	-
127.	Очистка поверхности плит покрытия от высолов и следов коррозии	м2	972	-
128.	Огрунтовка ж/б поверхностей грунтовкой ХС-010 за 1 раз	м2	972	-
129.	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	972	-
130.	Заделка отколов и раковин мелкозернистым р-ром марки М150 толщ до 30мм	м2	6,6	-
131.	Очистка кирпичных стен от пыли и грязи	м2	25	-
132.	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	1,5	-
133.	Разборка кирпичных стен	м3	1,5	-
134.	Кладка отдельных участков в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,5	-
135.	Очистка щетками кирпичных стен	м2	8,53	-
136.	Бурение шпуров Ø-25 мм в кирпичной кладке, шаг скважин 500мм	шт	10	-
137.	Установка инъекционных трубок, нагнетание цементного раствора	м3	1,2	-
138.	Заделка шпуров цементно-песчаным р-ром марки М150	м3	0,1	-
139.	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	288	- Кровля
140.	Демонтаж цементной стяжки 50 мм	м2	288	-
141.	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 50 мм	м2	288	-
142.	Устройство кровель из наплавляемых СБС-полимерных материалов в 3 слоя	м2	288	- ХПП-3,0, ТПП-3,5, ТКП-4,0
143.	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	75	-
144.	Восстановление защитного фартука парапета из оцинкованной стали 0,75x2,0м, толщ. 0,7 мм	м	75	-
- <b>Галерея №4</b>				
145.	Очистка поверхности металлических конструкций ферм, балок, связей от высолов и следов коррозии	м2	1784,2	- Фермы, балки, связи галереи
146.	Обеспыливание	м2	1784,2	-



№ п/п	Перечень Работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
147.	Обезжиривание поверхности м/к уайт-спиритом	м2	1784,2	-
148.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 1 раз	м2	1784,2	-
149.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	1784,2	-
150.	Очистка поверхности металлических конструкций опор от высолов и следов коррозии	м2	637,12	- <i>Опоры галереи</i>
151.	Обеспыливание	м2	637,12	-
152.	Обезжиривание поверхности м/к уайт-спиритом	м2	637,12	-
153.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 1 раз	м2	637,12	-
154.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	637,12	-
155.	Установка и разборка подвесных неинвентарных лесов	м2	1669	-
<i>Разные работы</i>				
156.	Очистка площадки от мусора	м3		-
157.	Вывоз мусора	тн	23,3	-

Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик.

Председатель тендерной Комиссии: Актайлаков Т.А.

*Т.А. Актайлаков* / 27.05.21 г.  
(Подпись, дата)

